สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 - 5

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ลักษณะงาน ซ่อมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 825.00 ตร.ม.

แบบเลขที่ 017/2560

สำนัก/กอง ช่าง **สังกัด** องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ประมาณการ **เมื่อวันที่** 9 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2560

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ/งาน	ค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	317,000.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	
	รวมราคาทั้งสิ้น	**320,000.00**	**บาท**

(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดุลย์ อุ่นฤทธิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤต โกบแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปกรณ์ เกตุเหม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบราคากลาง ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)

อนุมัติราคากลาง ..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
(นายอำนวย เหมือนวงศ์ธรรม)

แบบ ปร.5

☐ **ส่วนราชการ** **ฝ่าย/งาน** ก่อสร้าง **สำนัก/กอง** ช่าง **สังกัด** องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

☐ **ประเภท/งาน** ทาง **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 - 5

☐ **สถานที่ดำเนินการ** หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

☐ **ลักษณะงาน** ซ่อมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 825.00 ตร.ม.

☐ **แบบเลขที่** 017/2560

☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4** **จำนวน** 1 **แผ่น**

☐ **ประมาณการ** **เมื่อวันที่** 9 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2560

☐ **ประมาณราคาโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ราคาน้ำมัน** 26.00 - 26.99 **บาท/ลิตร**

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	233,136.98	1.3624	317,625.83	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.. % เงินประกันผลงาน.....0.. % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.. % ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7.. %
สรุป	รวมราคา			317,625.83	
	ปรับใช้ราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			**317,000.00**	
	ตัวอักษร			**(สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**	

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดุลย์ อุ่นฤทธิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤต โกบแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปกรณ์ เกตุเหม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบราคากลาง ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)

อนุมัติราคากลาง ..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
(นายอำนวย เหมือนวงศ์ธรรม)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 - 5

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แบบเลขที่ 017/2560

ฝ่าย/งาน ก่อสร้าง สำนัก/กอง กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย (บาท)			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	<u>สายหน้าโรงเรียนวัดสุวรรณาราม ม.1</u>										
	1.1 งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	825.00	ตร.ม.	-	11.31	11.31	9,330.75	1.3624	15.41	12,712.21	หินคลุก
	1.2 งาน Prime Coat บนผิวทาง	825.00	ตร.ม.	39.84	6.60	46.44	38,311.62	1.3624	63.27	52,195.75	
	1.3 งาน Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.	825.00	ตร.ม.	201.05	13.58	214.63	177,072.55	1.3624	292.42	241,243.65	
	1.4 ตีเส้นจราจร	33.00	ตร.ม.	245.88	9.33	255.21	8,422.06	1.3624	347.70	11,474.21	ตีเส้นข้าง 2 เส้น
	รวมราคาทั้งหมด						**233,136.98**			**317,625.83**	

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายอดุลย์ อุ่นฤทธิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายกฤต โกบแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปกรณ์ เกตุเหม)
ผู้อำนวยการกองช่าง