สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา ถนนศาลายา - บางเตย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ลักษณะงาน วางท่อ PE ศก. ขนาด Ø 90 มม. PN 10 (Class 100) พร้อมอุปกรณ์ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 360 เมตร

แบบเลขที่ 020/2560

สำนัก/กอง ช่าง **สังกัด** องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ/งาน	ค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	150,000.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	
	รวมราคาทั้งสิ้น	153,000.00	**บาท**

(หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดุลย์ อุ่นฤทธิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤต โกบแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปกรณ์ เกตุเหม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบราคากลาง ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์) 18 ก.ค. 2560

อนุมัติราคากลาง ..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
(นายอำนวย เหมือนวงศ์ธรรม)

แบบ ปร.5

☐ **ส่วนราชการ** **ฝ่าย/งาน** ก่อสร้าง **สำนัก/กอง** ช่าง **สังกัด** องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

☐ **ประเภท/งาน** อาคาร **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา ถนนศาลายา - บางเตย

☐ **สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

☐ **ลักษณะงาน** วางท่อ PE ศก. ขนาด Ø 90 มม. PN 10 (Class 100) พร้อมอุปกรณ์ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 360 เมตร

☐ **หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ** องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

☐ **แบบเลขที่** 020/2560

☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4** จำนวน 1 แผ่น

☐ **ประมาณการ** เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

☐ **ประมาณราคา โดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	**รายการ**	**รวมค่างาน (บาท)**	**FACTOR F**	**รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง (บาท)**	**หมายเหตุ**
1	ประเภทงานอาคาร	115,294.24	1.3074	150,735.69	<u>เงื่อนไข</u> เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.. % เงินประกันผลงาน.....0.. % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.. % ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7.. %
สรุป	รวมราคา			150,735.69	
	ปรับใช้ราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			**150,000.00**	
	ตัวอักษร			**(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)**	

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดุลย์ อุ่นฤทธิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤต โกบแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปกรณ์ เกตุเหม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบราคากลาง ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)
18 ก.ค. 2560

อนุมัติราคากลาง ..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
(นายอำนวย เหมือนวงศ์ธรรม)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา ถนนศาลายา - บางเตย

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ลักษณะงาน วางท่อ PE ศก. ขนาด Ø 90 มม. PN 10 (Class 100) พร้อมอุปกรณ์ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 360 เมตร

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	**งานขุดวางท่อ PE ศก. ขนาด 90 มม.**								
1.1	ท่อ PE ศก. ขนาด Ø 90 มม. PN 10 (Class 100)	360.00	ม.	163.00	58,680.00	120.00	43,200.00	101,880.00	
1.2	ข้อต่อตรง PE ขนาด Ø 90 มม. เกลียวนอก	1.00	ตัว	624.00	624.00	100.00	100.00	724.00	
1.3	ข้อต่องอ 90° PE ขนาด Ø 90 มม.	3.00	ตัว	1,243.00	3,729.00	100.00	300.00	4,029.00	
1.4	แคล้มรัดแยก PE Ø 90 มม. X 1/2"	13.00	ตัว	133.00	1,729.00	100.00	1,300.00	3,029.00	
1.5	ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5	2.00	ท่อน	36.12	72.24	30.00	60.00	132.24	
1.6	ค่ากาว+เทปพัน+อุปกรณ์ยึดอื่นๆ	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
1.7	งานขุดวางท่อ ประกอบด้วย	1.00	งาน	-	5,000.00		-	5,000.00	
	- ขุดดิน-กลบกลับเพื่อวางท่อ								
	- รื้อพื้นผิว คสล.+ซ่อมแซมพื้นผิว คสล.								
	- รื้อพื้นทางเท้าเดิม+วางเข้าที่เดิม								
	รวมทั้งหมด							**115,294.24**	

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอดุลย์ อุ่นฤทธิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายกฤต โกบแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปกรณ์ เกตุเหม)
ผู้อำนวยการกองช่าง